
جدول كميات - فيلا سكنية 4 أدوار

البند | الكمية | الوحدة | الملاحظات

1. أعمال الحفر | 1123.2 | م³ | حفر بعمق 1.8 م تقريبي
 2. خرسانة نظافة | 67.4 | م³ | سمك 10 سم تحت القواعد
 3. القواعد المسلحة | 85 | قاعدة | تسليح 16 مم
 4. الميدات | 420~ | م³ | تسليح 16 مم
 5. الأعمدة | 85 | عمود | تسليح 16 مم، ارتفاع 3.2 م
 6. أسقف هوردي | 2496 | م² | 3 أدوار × 624 م² - كمر 16 مم + أعصاب 14 مم + فرش وغطاء 12 مم
 7. سقف عادي | 624 | م² | الدور الرابع - تسليح 14 مم كامل
 8. البيرة 8×10 | 1 | حبة | قواعد وأعمدة 16 مم + فرش 14 مم
 9. خزائين | 2 | حبة | تسليح 14 مم ما عدا الأعمدة 16 مم
 10. الحوش المسلح | حسب المخطط | م² | تسليح 14 مم كامل
 11. الطبانة | 140~ | م.ط | تسليح 12 مم
 12. أعمال العزل | 1900~ | م² | كل الخرسانات المدفونة
 13. تأسيس كهرباء | 3120 | م² | عظم
 14. تأسيس سباكة | 3120 | م² | عظم
-