

جدول الكميات - أعمال العظم مصنعية

المشروع: مبنى 4 أدوار + لبشة

المساحة: 27 × 30 م = 810 م²

البند البيان	الكمية الوحدة ملاحظات
1 أعمال الحفر والتسوية	810 م ² الحوش جاهز مسبقاً
2 عزل الخرسانات المدفونة	810 م ² لبشة + ميدات - وجهين بيتومين
3 قاعدة لبشة مسلحة	567 م ³ 810 × 0.70 م سمك
4 أعمدة خرسانية	105 عمود حديد 18 مم - 4 أدوار
5 ميدات أرضية	1 مجموعة حديد 16 مم
6 سقف الدور الأرضي	1 سقف هوردي Full Block
7 أسقف متكررة	3 سقف هوردي Full Block
8 سقف الدور الأخير	1 سقف هوردي Full Block
9 درج دائري خرساني	4 قلبة تسليح حديد 18 مم - 4 أدوار

ملاحظات فنية:

1. التسليح: الأعمدة والدرج الدائري حديد 18 مم فقط. الميدات حديد 16 مم فقط.

2. الأسقف: نظام هوردي Full Block بدون مكسح - نظام أمريكي.

3. العزل: عزل مائي وحراري لجميع الخرسانات المدفونة لبشة + ميدات.

4. لا يوجد أشاير مكسحة.

5. يلتزم المقاول بأنظمة الأمن والسلامة + التأمين حسب الكود السعودي.

6. أعمال العظم مصنعية فقط.