

جدول كميات - أعمال العظم
مشروع: فيلا سكنية دورين + ملحق
المساحة: 18.5×20 م دورين + 8×10 م ملحق

م	البند	الوحدة	الكمية
1	الحفر		
1.1	حفر القواعد بشكل فردي	م3	3
2	الخرسانة العادية		
2.1	صبة نظافة 10 سم تحت القواعد والميد	م2	2
3	القواعد الخرسانية المسلحة		
3.1	ق 1: 60×190×200 سم - عدد 20	م3	45.60
3.2	ق 2: 60×180×190 سم - عدد 16	م3	32.83
3.3	ق 3: 60×140×160 سم - عدد 4	م3	5.38
3.4	ق 4: 60×120×120 سم - عدد 2	م3	1.73
4	الميدات الأرضية		
4.1	ميد 1 عرض 70 سم نظام أمريكي	م.ط	
5	الأعمدة الخرسانية المسلحة		
5.1	ع 1: 20×110 سم - عدد 20	م3	
5.2	ع 2: 20×90 سم - عدد 16	م3	
5.3	ع 3: 30×70 سم - عدد 4	م3	
5.4	ع 4: 20×60 سم - عدد 2	م3	
6	الأسقف		
6.1	سقف هوردي 32 سم نظام أمريكي	م2	740.00
6.2	سقف هوردي الملحق 25 سم	م2	80.00
7	المباني		
7.1	مباني طوب حسب الكود السعودي SBC	م2	2
8	العزل		
8.1	عزل الخرسانات المدفونة بيتومين وجهين	م2	2
9	الخزان والبيارة والحوش		

	3م	9.1 خزان أرضي 4×8 م
	3م	9.2 بيارة 6×4 م
750.00	2م	9.3 حوش مسلح 25×30 م

Text to PDF