

جدول كميات - عظم مصنعية فقط
المشروع: مبنى سكني دورين + ملحق
الموقع: مدينة رنية - الشارع العام
ابعاد المبنى: 22 * 21 م
المسطح الاجمالي: 1386 م²

1. اعمال الحفر والردم

البند	الوحدة	الكمية
الحفر للقواعد + الميدة + 50سم دفان	م ³	180
ردم ودك حول القواعد وداخل المبنى	م ³	220

2. اعمال الخرسانة المسلحة

البند	الوحدة	الكمية
خرسانة عادية للقواعد 10سم	م ³	14
القواعد المسلحة 42 قاعدة 180*160*90 سم	م ³	108
الميد الارضية	م ³	55
الاعمدة	م ³	38
الاسقف + الكمرات	م ³	280
الدرج	م ³	9
المجموع خرسانة مسلحة	م ³	490

3. اعمال الحديد - نظام امريكي

البند	الوحدة	الكمية
حديد تسليح شامل	طن	55
كانات واسلاك ربط	طن	2.5
المجموع الحديد	طن	57.5

4. اعمال البناء

البند

الوحدة | الكمية |

| بلوك مصمت 20 سم للقواطع الخارجية | م2 | 950 |
| بلوك مفرغ 15 سم للقواطع الداخلية | م2 | 1400 |

5. اعمال العزل

البند

الوحدة | الكمية |

| عزل مائي للقواعد والميد | م2 | 520 |
| عزل مائي لدورات المياه | م2 | 180 |

6. اعمال التأسيسات - بدون تشطيب

البند

الوحدة | الكمية |

| تأسيس كهرباء - مواسير + علب | نقطة | 120 |
| تأسيس سباكة - صرف + تغذية | نقطة | 40 |

7. بنود اخرى

البند

الوحدة | الكمية |

| نجارة وحدادة وتقوية | م2 | 1386 |
| صب الخرسانة بالمضخة | م3 | 490 |

ملاحظات:

1. العظم فقط. لا يشمل اللياسة والتشطيبات
2. الالتزام بمواصفات الكود السعودي SBC
3. التسليح نظام امريكي
4. 4 اعمدة للمدخلين بعرض 120 سم