

جدول كميات - مبنى 30*35م - 5 أدوار - عظم

1. أعمال الحفر والردم

1.1 حفر الموقع وتسوية	3م	1500
1.2 ردم ودك حول المبنى	3م	400

2. أعمال الخرسانة المسلحة

2.1 خرسانة نظافة 10سم	2م	1050
2.2 لبشة مسلحة - سمك 80سم	3م	840
2.3 عزل مائي ممتاز للبشة والميدات	2م	1150
2.4 ميدات رابطة	3م	180
2.5 أعمدة الدور الأرضي	3م	85
2.6 أعمدة الأدوار المتكررة 4 أدوار	3م	340
2.7 حوائط خرسانية للدور الأرضي	3م	120
2.8 أسقف هوردي نظام أمريكي 4 أدوار	2م	4200

3. أعمال الحديد

3.1 حديد تسليح شامل	طن	210
---------------------	----	-----

4. أعمال البناء

4.1 بناء بلوك للأدوار المتكررة 4 أدوار	2م	5200
--	----	------

5. بنود عامة

5.1 رفع مخلفات يومي	شهر	10
5.2 اختبارات مواد ومكعبات	بند	1

بنود مستبعدة من العقد:

- الخزانات: جاهزة مسبقاً

- الصرف الصحي: جاهز مسبقاً

- تأسيس الكهرباء: معفى

- تأسيس السباكة: معفى

ملاحظات:

1. سمك اللبشة 80سم

2. جميع الميدات بدون مكسح. إضافيات مكثفة حسب المخطط.

3. جودة عالية في التبريط والبسكوت والذخائن.

4. إزالة مخلفات يومية - الموقع شارع حي.